



Ajuntament
d'Alaior

Gestiona núm.: 4116/2018

Assumpte: Esmena deficiències Demarcació de Costes en Illes Balears (RS 44147, de 6 de novembre de 2018)

En resposta i esmena de deficiències apuntades en l'escrit del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR. DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ILLES BALEAR, amb registre de sortida número 44147, de 6 de novembre de 2018, es presenta la següent documentació:

Punt 1 de l'escrit: Memòria justificativa signada per tècnic competent



Platja de Cala en Porter. Alaior

It 01: Onze (11) elements sense motor

Es tracta d'una instal·lació temporal per a la col·locació d'11 elements flotants sense motor a l'espai assenyalats en els plànols; l'espai on es col·locaran els elements (quan no estiguin llogats) serà un rectangle sobre l'arena de 18x6=108 m². Estarà situat just davant del canal d'avarament de la zona Oest de la platja, que també servirà d'entrada i sortida a l'aigua d'aquests elements flotants sense motor.

La finalitat és donar un servei de lloguer d'aquest tipus d'embarcacions o elements, a fi de dinamitzar l'activitat a la platja de Cala en Porter.

Els elements flotants sense motor seran del tipus velo-mars, velo-mars amb tobogan, velo-mars gran tobogan, caiaç o bé piragües.

La zona d'ocupació dels elements estarà senyalitzada en els seus vèrtexs mitjançant l'ús d'elements desmuntables (tipus piqueta de fusta protegida en la seva part superior amb un element de plàstic de color visible per a la seva ràpida identificació i evitar possibles danys davant caigudes accidentals dels usuaris de la platja, o un element similar). Aquesta senyalització haurà de desmuntar-se els dies que passi la màquina neta-platges, per facilitar la neteja mecànica.

L'adjudicatari de la concessió té l'obligació de mantenir els elements exclusivament dins de la parcel·la fitada a aquests efectes, respectant la ubicació que tingui assignada; i haurà de procedir a la retirada immediata dels elements que els usuaris puguin haver situat fora de la parcel·la fitada.

It 02: Dues-centes (200) hamaques i cent (100) para-sols tipus hawaino

És la instal·lació temporal per a la col·locació de hamaques i para-sols en l'espai assenyalat en els plànols corresponents. Serà un espai rectangular de 40x25=1.000 m² col·locat sobre l'arena.

Es podran instal·lar 200 hamaques i 100 para-sols.

Les hamaques seran de xassís en resina de polipropilè (o similar), amb respall fix o regulable en diverses posicions. L'acabat serà tèxtil o amb «tablillas» de polipropilè (o similar).

Les hamaques seran apilables i hauran de quedar apilades a diari, un cop acabat l'horari d'explotació.

Els para-sols tindran el sostre de forma rodona i de palla; el pal serà de pi cuperitzat o tractat, amb estructura metàl·lica que permeti un muntatge fàcil i ràpid.

La fixació en l'arena la farà el concessionari, per a això es fixarà el pal enterrant-ho en l'arena de manera que sigui impossible que bolqui.

Les dimensions aproximades seran: diàmetre del «sostre»: 2000 mm. El pal tindrà una altura total de 3000 mm x 120 mm de diàmetre aproximadament

It 03: Creu roja

Es tracta d'una caseta de fusta on hi ha els serveis de socorrisme de la platja. Té unes dimensions de 8x3=24 m²; disposa de subministrament d'energia elèctrica, aigua i sanejament. Està col·locada en sòl urbà.

It 04: Passarel·les

És la instal·lació d'unes passarel·les de material reciclat, que es col·loquen directament sobre l'arena, i són totalment desmuntables o traslladables. Bàsicament són per a l'accés al mar de les persones amb mobilitat reduïda.

It 05: Torre vigilància

És la torre de vigilància que es col·loca sobre l'arena de la platja per a una millor visibilitat i accés a una possible intervenció dels socorristes. Està formada per barres de fusta tractada, amb una superfície aproximeu d'1 x 1 i una altura de 2,5 m

Observació. La It 06 no existeix

It 07: Abalisament canal d'avarada

És la delimitació del canal de llançament o avarament d'embarcacions perquè aquestes puguin sortir o dirigir-se a la platja (arena). És el canal d'avarament situat a la zona Est de la platja.

Per a la senyalització s'utilitzen 5 boies grogues en cadascun dels laterals més una de color vermell o verd segons sigui el lateral d'estribord o babord del canal.

Les boies grogues són bi-còniques amb un diàmetre de 40 cm. La vermella és cilíndrica amb un diàmetre de 80 cm i la verda és cònica d'igual diàmetre a la vermella. En total són 10 boies de diàmetre 40 i 2 de diàmetre 80. Es fondegen mitjançant un bloc de formigó de 150 kg (aquest s'anirà substituït per fondejos ecològics a mesura que es vagin deteriorant els blocs de formigó)

La boia més allunyada de l'arena està col·locada en 170 m, fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts.

It 08: Abalisament canal d'avarada

És la delimitació del canal de llançament o avarament d'embarcacions perquè aquestes puguin sortir o dirigir-se a la platja (arena). És el canal d'avarament situat a la zona Oest de la platja.

Per a la senyalització s'utilitzen 5 boies grogues en cadascun dels laterals més una de color vermell o verd segons sigui el lateral d'estribord o babord del canal.

Les boies grogues són bi-còniques amb un diàmetre de 40 cm. La vermella és cilíndrica amb un diàmetre de 80 cm i la verda és cònica d'igual diàmetre a la vermella. En total són 10 boies de diàmetre 40 i 2 de diàmetre 80. Es fondegen mitjançant un bloc de



formigó de 150 kg (aquest s'anirà substituït per fondejos ecològics a mesura que es vagin deteriorant els blocs de formigó)

La boia més allunyada de l'arena està col·locada en 170 m, fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts.

It 09: Vuit (8) boies PVC vermelles Ø60 cada 20 m (emissari submarí)

Es tracta de la senyalització de l'emissari submarí que hi ha col·locat a la platja. És la sortida de l'aigua depurada provinent de la EDAR de Cala en Porter; la desembocadura està a una distància aproximada de 400 m de la platja. Aquesta it només senyalitza els 140 m (veure plànol) que poden veure's afectats pel fet que hi ha embarcacions que fondegen a la platja i ho facin sobre el tub de l'emissari.

Aquesta senyalització està formada per 8 boies rodones, de color vermell, i de 60 cm de diàmetre; a més estan proveïts d'un pal amb un cartell amb el fons blanc i les lletres negres on s'informa de l'existència de l'emissari i la prohibició de fondejar sobre el mateix.

Les boies estan fondejades amb un bloc de formigó 150 kg. Estan col·locades sobre la COMUNITAT D'ARENES FINES (plànol de hàbitats marins).

It 10: Abalisament zona de bany

Per garantir la seguretat dels usuaris de les platges, i especialment dels banyistes, ha establert en la línia de platja una zona de protecció abalisada; és paral·lela a la costa, a aproximadament 170 m de l'arena.

Aquesta instal·lació temporal justament el abalisament d'aquesta zona de bany. Per a això es forma una línia de 6 boies, quatre de les quals són les mateixes que les que marquen les entrades dels dos canals d'avarament. Les dues restant són boies bicòniques de color groc, amb un diàmetre de 80. Estan fondejades mitjançant fondejos formats per blocs de formigó de 150 kg col·locats sobre la COMUNITAT D'ARENA FINES (plànol d'hàbitats marins).

It 11: Zona esportiva (76 m²): dos (2) postes de volei platja i dues (2) porteries

És la instal·lació temporal per a poder practicar el deport de voleibol-platja i futbol platja. És una zona de 76 m² que consta de dos pals amb la xarxa de voleibol i dues porteries per poder jugar a futbol platja. Està col·locada a l'arena, fora de la zona dunar.

It 12: Tres (3) taules amb les respectius bancs

És una instal·lació temporal per permetre que els visitants puguin menjar i beure en una zona de la platja de Cala en Porter. Consta de 3 taules de fusta tractada i els seus respectius banc. Els elements està simplement col·locats sobre el terra, no estan ancorats en cap cas. El terreny on estan col·locades compta amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Àrea natural d'especial interès (SRP-ANEI)
- Alt nivell de protecció: Zona humida (AANP-ZH)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Des Canutells a Llucalari (ES0000237)

Observació. La It 13 no existeix

It 14: Cadena d'accés al llenegall

Simplement és una cadena que impedeix l'accés directe al llenegall situat a la part Est de la platja. Està format per dos pals de fusta d'aproximament 60 cm d'altura, clavats en el terreny i una cadena de ferro galvanitzat, folrada amb trams de mànega de color vermell i blanc perquè sigui fàcilment visible. En cas d'haver d'utilitzar el llenegall s'ha de desenganxar un extrem de la cadena; una vegada utilitzat s'ha de tornar a col·locar la cadena al seu lloc.

It 15: Renta peus

És una instal·lació temporal per al servei de lava-peus i dutxa. Està col·locada sobre la pròpia sorra de la platja, i està connectat a la xarxa general d'aigua.

It 16: Escola d'estiu (pèrgola de 6x6 m²) [desmuntable]

És una instal·lació temporal que consta simplement d'una pèrgola de 6x6 m² i servirà per fer classes d'informació als nens que s'apunten a l'escola d'estiu.

It 17: Cartelleria informativa i banderes

És tota la cartelleria d'informació i seguretat de la platja, així com els pals de les banderes blava, ecològica, etc que hi ha col·locats al llarg de tota la platja. Els cartells són de fusta tractada i els pals de les banderes són de ferro galvanitzat.

It 18: Zona aparells gimnàstica i/o infantils

És una instal·lació temporal per permetre que els visitants de la platja puguin exercitar-se físicament o que els nens o fillets puguin entretenir-se jugant amb uns jocs infantils. Constarà d'aparells de gimnàstica o jocs infantils per a nens de fins a 12 anys. Es buscarà un sistema d'ancoratge que sigui fàcilment desmuntable. El terreny on estan col·locades compta amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Àrea natural d'especial interès (SRP-ANEI)
- Alt nivell de protecció: Zona humida (AANP-ZH)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Des Canutells a Llucalari (ES0000237)

Platja de Son Bou. Alaior

It 01: Una Torre de vigilància més zona accés al mar

És una torre de vigilància que es col·loca sobre l'arena de la platja per a una millor visibilitat i accés a una possible intervenció dels socorristes. Està formada per barres de fusta tractada, amb una superfície aproximeu d'1 x 1 i una altura de 2,5 m.

En la instal·lació temporal també s'inclou la zona de davant de la torre fins a arribar a l'aigua; el motiu és que no es col·loqui gent o elements que puguin impedir l'accés del socorrista al mar. Se senyalitzarà mitjançant una corda i bollerins col·locat tot sobre l'arena perquè la gent no ensopegui.

Aquesta és la situada a la zona Est de la platja.



It 02: Una Torre de vigilància mes zona accés al mar

És una torre de vigilància que es col·loca sobre l'arena de la platja per a una millor visibilitat i accés a una possible intervenció dels socorristes. Està formada per barres de fusta tractada, amb una superfície aproximada d'1 x 1 i una altura de 2,5 m.

En la instal·lació temporal també s'inclou la zona de davant de la torre fins a arribar a l'aigua; el motiu és que no es col·loqui gent o elements que puguin impedir l'accés del socorrista al mar. Se senyalitzarà mitjançant una corda i bollerins col·locats tot sobre l'arena perquè la gent no ensopogui.

Aquesta és la situada a la zona centre de la platja (de la zona vigilada).

It 03: Una Torre de vigilància mes zona accés al mar

És una torre de vigilància que es col·loca sobre l'arena de la platja per a una millor visibilitat i accés a una possible intervenció dels socorristes. Està formada per barres de fusta tractada, amb una superfície aproximada d'1 x 1 i una altura de 2,5 m.

En la instal·lació temporal també s'inclou la zona de davant de la torre fins a arribar a l'aigua; el motiu és que no es col·loqui gent o elements que puguin impedir l'accés del socorrista al mar. Se senyalitzarà mitjançant una corda i bollerins col·locats tot sobre l'arena perquè la gent no ensopogui.

Aquesta és la situada a la zona Oest de la platja (de la zona vigilada).

It 04: Cent trenta-dos (132) Hamaques; seixanta-sis (66) Para-sols tipus hawaiano i un (1) cofre per guardar estris

És la instal·lació temporal per a la col·locació de hamaques i para-sols en l'espai assenyalat en els plànols corresponents. Serà un espai rectangular de 78,65x12,00 m² col·locat sobre l'arena. Estarà enfront del balneari situat més a l'Est de la platja.

Es podran instal·lar 132 hamaques i 66 para-sols; la instal·lació temporal també inclou la col·locació de cofre de 2x1 m² per guardar els estris.

Les hamaques seran de xassís en resina de polipropilè (o similar), amb respall fix o regulable en diverses posicions. L'acabat serà tèxtil o amb «tablillas» de polipropilè (o similar).

Les hamaques seran apilables i hauran de quedar apilades a diari, un cop acabat l'horari d'exploració.

Els para-sols tindran el sostre de forma rodona i de palla; el pal serà de pi cuperitzat o tractat, amb estructura metàl·lica que permeti un muntatge fàcil i ràpid.

La fixació en l'arena la farà el concessionari, per a això es fixarà el pal enterrant-ho en l'arena de manera que sigui impossible que bolqui.

Les dimensions aproximades seran: diàmetre del «sostre»: 2000 mm. El pal tindrà una altura total de 3000 mm x 120 mm de diàmetre aproximadament.

It 05: Cent trenta-dos (132) Hamaques; seixanta-sis (66) Para-sols tipus hawaiano i un (1) cofre per guardar estris

És la instal·lació temporal per a la col·locació de hamaques i para-sols en l'espai assenyalat en els plànols corresponents. Serà un espai rectangular de 78,65x12,00 m² col·locat sobre l'arena. Estarà enfront del balneari situat al centre dels tres existents a la platja.

Es podran instal·lar 132 hamaques i 66 para-sols; la instal·lació temporal també inclou la col·locació de cofre de 2x1 m2 per guardar els estris.

Les hamaques seran de xassís en resina de polipropilè (o similar), amb respalller fix o regulable en diverses posicions. L'acabat serà tèxtil o amb «tablillas» de polipropilè (o similar).

Les hamaques seran apilables i hauran de quedar apilades a diari, un cop acabat l'horari d'explotació.

Els para-sols tindran el sostre de forma rodona i de palla; el pal serà de pi cuperitzat o tractat, amb estructura metàl·lica que permeti un muntatge fàcil i ràpid.

La fixació en l'arena la farà el concessionari, per a això es fixarà el pal enterrant-ho en l'arena de manera que sigui impossible que bolqui.

Les dimensions aproximades seran: diàmetre del «sostre»: 2000 mm. El pal tindrà una altura total de 3000 mm x 120 mm de diàmetre aproximadament.

It 06: Cent trenta-dos (132) Hamaques; seixanta-sis (66) Para-sols tipus hawaiano i un (1) cofre per guardar estris

És la instal·lació temporal per a la col·locació de hamaques i para-sols en l'espai assenyalat en els plànols corresponents. Serà un espai rectangular de 78,65x12,00 m2 col·locat sobre l'arena. Estarà enfront del balneari situat més a Oest dels tres existents a la platja.

Es podran instal·lar 132 hamaques i 66 para-sols; la instal·lació temporal també inclou la col·locació de cofre de 2x1 m2 per guardar els estris.

Les hamaques seran de xassís en resina de polipropilè (o similar), amb respalller fix o regulable en diverses posicions. L'acabat serà tèxtil o amb «tablillas» de polipropilè (o similar).

Les hamaques seran apilables i hauran de quedar apilades a diari, un cop acabat l'horari d'explotació.

Els para-sols tindran el sostre de forma rodona i de palla; el pal serà de pi cuperitzat o tractat, amb estructura metàl·lica que permeti un muntatge fàcil i ràpid.

La fixació en l'arena la farà el concessionari, per a això es fixarà el pal enterrant-ho en l'arena de manera que sigui impossible que bolqui.

Les dimensions aproximades seran: diàmetre del «sostre»: 2000 mm. El pal tindrà una altura total de 3000 mm x 120 mm de diàmetre aproximadament.

It 07: Cent quatre (104) Hamaques; cinquanta-dos (52) Para-sols tipus hawaiano i un (1) cofre per guardar estris

És la instal·lació temporal per a la col·locació de hamaques i para-sols en l'espai assenyalat en els plànols corresponents. Serà un espai rectangular de 64,05x12,00 m2 col·locat sobre l'arena. És la parcel·la d'hamaques situada més al Oest de les quatre existents a la platja.

Es podran instal·lar 104 hamaques i 52 para-sols; la instal·lació temporal també inclou la col·locació de cofre de 2x1 m2 per guardar els estris.

Les hamaques seran de xassís en resina de polipropilè (o similar), amb respalller fix o



regulable en diverses posicions. L'acabat serà tèxtil o amb «tablillas» de polipropilè (o similar).

Les hamaques seran apilables i hauran de quedar apilades a diari, un cop acabat l'horari d'explotació.

Els para-sols tindran el sostre de forma rodona i de palla; el pal serà de pi cuperitzat o tractat, amb estructura metàl·lica que permeti un muntatge fàcil i ràpid.

La fixació en l'arena la farà el concessionari, per a això es fixarà el pal enterrant-ho en l'arena de manera que sigui impossible que bolqui.

Les dimensions aproximades seran: diàmetre del «sostre»: 2000 mm. El pal tindrà una altura total de 3000 mm x 120 mm de diàmetre aproximadament.

It 08: Dues (2) zones de pícnic (10 taules amb bas cada zona)

És una instal·lació temporal per permetre que els visitants puguin menjar i beure en dues zones de la platja de Son Bou. Consta de 10 taules de fusta tractada i els seus respectius banc. Els elements està simplement col·locats sobre el terra, no estan ancorats en cap cas. El terreny on estan col·locades compta amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Àrea natural d'especial interès (SRP-ANEI)
- Alt nivell de protecció: Sistema dunar (AANP-D)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 09: Font

És una instal·lació temporal formada per una fon d'aigua potable perquè els visitants puguin beure. Està connectada a la xarxa general d'aigua.

Està col·locada en el sòl urbà de Son Bou, encara que és dins d'una zona de xarxa natura 2000, concretament en la zona de Son Bou i barranc de sa Vall ES0000238. Es disposa d'informe favorable (o no incidències) de Medi ambient.

It 10: Tres (3) salvavides (cada 100 m)

És una instal·lació temporal necessària per a la seguretat dels banyistes. Consisteix en la col·locació de 3 punts de seguretat, formats per un pal de fusta tractada, un aro salvavides de color taronja i 100 m de corda de nylon per a un possible rescat d'una persona a l'aigua.

Estan col·locats cada 100 m (aproximadament) i en l'arena, fora de la zona dunar.

It 11: Quatre (4) salvavides (cada 100 m)

És una instal·lació temporal necessària per a la seguretat dels banyistes. Consisteix en la col·locació de 4 punts de seguretat, formats per un pal de fusta tractada, un aro salvavides de color taronja i 100 m de corda de nylon per a un possible rescat d'una persona a l'aigua.

Estan col·locats cada 100 m (aproximadament) i en l'arena, fora de la zona dunar.

It 12: Quatre (4) salvavides (cada 100 m)

És una instal·lació temporal necessària per a la seguretat dels banyistes. Consisteix en la col·locació de 4 punts de seguretat, formats per un pal de fusta tractada, un aro salvavides de color taronja i 100 m de corda de nylon per a un possible rescat d'una persona a l'aigua.

Estan col·locats cada 100 m (aproximadament) i en l'arena, fora de la zona dunar.

It 13 Cinc (5) salvavides (cada 100 m)

És una instal·lació temporal necessària per a la seguretat dels banyistes. Consisteix en la col·locació de 5 punts de seguretat, formats per un pal de fusta tractada, un aro salvavides de color taronja i 100 m de corda de nylon per a un possible rescat d'una persona a l'aigua.

Estan col·locats cada 100 m (aproximadament) i en l'arena, fora de la zona dunar.

It 14: Tres (3) salvavides (cada 100 m)

És una instal·lació temporal necessària per a la seguretat dels banyistes. Consisteix en la col·locació de 3 punts de seguretat, formats per un pal de fusta tractada, un aro salvavides de color taronja i 100 m de corda de nylon per a un possible rescat d'una persona a l'aigua.

Estan col·locats cada 100 m (aproximadament) i en l'arena, fora de la zona dunar.

It 15: Un (1) abalisament zona de bany

És la instal·lació temporal per limitar la zona de bany a la platja de Son Bou. Per a això es forma una línia de 28 boies, més sis que són les que marquen les entrades dels tres canals d'avarament.

En aquesta cala, al ser molt oberta i haver-hi oles relativament importats, històricament s'han col·locat boies bi-còniques de color groc, amb un diàmetre de 40. Estan fondejades mitjançant fondejos formats per blocs de formigó de 150 kg col·locats sobre la comunitat de sorres fines (plànol d'hàbitats marins).

La distància a la vorera del mar és de 120 m (aproximadament), fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts. En tot cas, si al moment de col·locació el fondejo es trobes amb colònia de posidònia oceànica el fondejo es col·locaria en un altre lloc.

It 16: Un (1) abalisament canal d'avarada

És la delimitació del canal de llançament o avarament d'embarcacions perquè aquestes puguin sortir o dirigir-se a la platja (arena). És el canal d'avarament situat més a la zona Oest de la platja.

Té una amplada de 45 m i per a la senyalització s'utilitzen 4 boies grogues en cadascun dels laterals més una de color vermell o verd segons sigui lateral d'estribord o babord del canal.

Les boies grogues són bi-còniques amb un diàmetre de 40 cm. La vermella és cilíndrica amb un diàmetre de 80 cm i la verda és cònica d'igual diàmetre a la vermella. En total són 8 boies de diàmetre 40 i 2 de diàmetre 80. Es fondegen mitjançant un bloc de formigó de 150 kg (aquest s'anirà substituït per fondejos ecològics a mesura que es vagin deteriorant els blocs de formigó).

Aquest canal també serà utilitzat pels elements nàutics sense motor, els elements nàutics amb motor i els flyboards.



La boia més allunyada de la sorra està col·locada en 120 m, fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts. En tot cas, si al moment de col·locació el fondejo es trobes amb colònia de posidònia oceànica el fondejo es col·locaria en un altre lloc.

It 17: Un (1) abalisament canal d'avarada i una (1) embarcació motor salvament

És la delimitació del canal de llançament o avarament d'embarcacions perquè aquestes puguin sortir o dirigir-se a la platja (arena). És el canal d'avarament situat més a la zona central de la platja (de la zona vigilada).

Té una amplada de 15 m i per a la senyalització s'utilitzen 4 boies grogues en cadascun dels laterals més una de color vermell o verd segons sigui lateral d'estribord o babord del canal.

Les boies grogues són bi-còniques amb un diàmetre de 40 cm. La vermell és cilíndrica amb un diàmetre de 80 cm i la verda és cònica d'igual diàmetre a la vermella. En total són 8 boies de diàmetre 40 i 2 de diàmetre 80. Es fondegen mitjançant un bloc de formigó de 150 kg (aquest s'anirà substituït per fondejos ecològics a mesura que es vagin deteriorant els blocs de formigó).

Aquest canal també serà utilitzat pel servei de socorrisme; i haurà fondejada la embarcació a motor de salvament.

La boia més allunyada de la sorra està col·locada en 120 m, fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts. En tot cas, si al moment de col·locació el fondejo es trobes amb colònia de posidònia oceànica el fondejo es col·locaria en un altre lloc.

It 18: Un (1) abalisament canal d'avarada (per a flyboard)

Observació: on diu «per a flyboard» es un error. Es canal d'avarada per a tothom.

És la delimitació del canal de llançament o avarament d'embarcacions perquè aquestes puguin sortir o dirigir-se a la platja (arena). És el canal d'avarament situat més a la zona central de la platja (de la zona vigilada).

Té una amplada de 15 m i per a la senyalització s'utilitzen 4 boies grogues en cadascun dels laterals més una de color vermell o verd segons sigui lateral d'estribord o babord del canal.

Les boies grogues són bi-còniques amb un diàmetre de 40 cm. La vermell és cilíndrica amb un diàmetre de 80 cm i la verda és cònica d'igual diàmetre a la vermella. En total són 8 boies de diàmetre 40 i 2 de diàmetre 80. Es fondegen mitjançant un bloc de formigó de 150 kg (aquest s'anirà substituït per fondejos ecològics a mesura que es vagin deteriorant els blocs de formigó).

La boia més allunyada de la sorra està col·locada en 120 m, fora de la COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA segons es pot comprovar amb els plànols adjunts. En tot cas, si al moment de col·locació el fondejo es trobes amb colònia de posidònia oceànica el fondejo es col·locaria en un altre lloc.

It 19: Flyboard: 3 motos nàutiques per a excursions; 1 moto nàutica per a flyboard i/o similar; una zona dins l'aigua per diposit diurs motos (5x4 m2); 1 tendal 3x3 per promoció i venda; una zona d'activitat flyboard, amb punt e fondeig (Φ50) i una zona act flyboard (250x250 m2) a 1000 de la costa.

És una instal·lació temporal per a donar servei de flyboard a la platja de Son Bou. Per això es disposarà de 3 motos nàutiques per fer excursions i una moto nàutica per practicar el flyboard; mentre no s'estiguin utilitzant es tindran amarrades en una zona dins de l'aigua de 5x4 m².

Per al control de tiquets s'instal·larà un tendal de 3x3 sobre l'arena.

Per a la pràctica de l'esport de flyboard es disposarà d'una zona circular de diàmetre 50 m i una altre quadrada 250 m cada costat situat aproximadament a 1000 de la costa, i sempre fora de COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA.

It 20: Deu (10) elements nàutics sense motor més tendal 3x3

Es tracta d'una instal·lació temporal per a la col·locació de 10 elements flotants sense motor a l'espai assenyalats en els plànols; l'espai on es col·locaran els elements (quan no estiguin llogats) serà un rectangle sobre l'arena de 20x6=120 m². Estarà situat just davant del canal d'avarament de la zona més a Oest de la platja, que també servirà d'entrada i sortida a l'aigua d'aquests elements flotants sense motor. Ocuparà part del canal.

També es disposarà d'un tendal de 3x3 m² per la venda de tiquet.

La finalitat és donar un servei de lloguer d'aquest tipus d'embarcacions o elements, a fi de dinamitzar l'activitat a la platja de Son Bou.

Els elements flotants sense motor seran del tipus velo-mars, velo-mars amb tobogan, velo-mars gran tobogan, caiaç o bé piragües.

La zona d'ocupació dels elements estarà senyalitzada en els seus vèrtexs mitjançant l'ús d'elements desmuntables (tipus piqueta de fusta protegida en la seva part superior amb un element de plàstic de color visible per a la seva ràpida identificació i evitar possibles danys davant caigudes accidentals dels usuaris de la platja, o un element similar). Aquesta senyalització haurà de desmuntar-se els dies que passi la màquina neta-platges, per facilitar la neteja mecànica.

L'adjudicatari de la concessió té l'obligació de mantenir els elements exclusivament dins de la parcel·la fitada a aquests efectes, respectant la ubicació que tingui assignada; i haurà de procedir a la retirada immediata dels elements que els usuaris puguin haver situat fora de la parcel·la fitada.

It 21: Deu (10) elements nàutics amb motor més tendal 3x3, un (1) esquí-bus i una (1) embarcació salvament (de la it11)

Es tracta d'una instal·lació temporal per a la col·locació de 10 elements nàutics amb motor a l'espai assenyalats en els plànols; l'espai on es col·locaran els elements (quan no estiguin llogats) serà un rectangle sobre l'arena de 20x6=120 m². Estarà situat just davant del canal d'avarament de la zona més a Oest de la platja, que també servirà d'entrada i sortida a l'aigua d'aquests elements flotants sense motor. Ocuparà part del canal.

També es disposarà d'un tendal de 3x3 m² per la venda de tiquet.

La finalitat és donar un servei de lloguer d'aquest tipus d'embarcacions o elements, a fi de dinamitzar l'activitat a la platja de Son Bou.

Els elements nàutics amb motor seran embarcacions de petita eslora amb motors foraborda de pocs cavallarjes.

La zona d'ocupació dels elements estarà senyalitzada en els seus vèrtexs mitjançant l'ús d'elements desmuntables (tipus piqueta de fusta protegida en la seva part superior



amb un element de plàstic de color visible per a la seva ràpida identificació i evitar possibles danys davant caigudes accidentals dels usuaris de la platja, o un element similar). Aquesta senyalització haurà de desmuntar-se els dies que passi la màquina neta-platges, per facilitar la neteja mecànica.

L'adjudicatari de la concessió té l'obligació de mantenir els elements exclusivament dins de la parcel·la fitada a aquests efectes, respectant la ubicació que tingui assignada; i haurà de procedir a la retirada immediata dels elements que els usuaris puguin haver situat fora de la parcel·la fitada.

It 22: Un (1) parc aquàtic 40x30 més zona control 3x3

És la instal·lació temporal per permetre muntar un parc aquàtic 40x30 m². S'ancorarà mitjançant fondejos ecològics i estarà situat al límit de la zona de bany. Es col·locarà fora de COMUNITAT DE POSIDÒNIA OCEÀNICA.

It 23: Quatre (4) boies salvament (112)

La platja de Son Bou té una zona perillosa de «retorn». Per donar un servei de socorrisme adequat cada any s'instal·len 4 boies de salvament, col·locades segons l'any a la zona de major perill.

Aquesta it és per permetre col·locar aquestes 4 boies 112, que consisteixen en boies circulars de color vermell, rodejades amb una xarxa o malla que permet que el banyista en perill pugui agarrar-se a ella. El fondejo és mitjançant bloc de formigó de 150 kg (que s'aniran substituït per fondejos ecològics). Totes elles estan situades en la COMUNITAT D'ARENES FINES.

It 24: Renta-peus / dutxa

Es una instal·lació temporal per el servei de renta-peus i dutxa. Està col·locada sobre les passarel·les de fusta, i està connectada a la xarxa general d'aigua. Està col·locada en terreny que compten amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Anei
- Alt nivell de protecció. Zona humida (AANP-ZH)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Zona Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 25: Renta-peus / dutxa

Es una instal·lació temporal per el servei de renta-peus i dutxa. Està col·locada sobre les passarel·les de fusta, i està connectada a la xarxa general d'aigua. Està col·locada en terreny que compten amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Anei
- Alt nivell de protecció: Sistema dunar (AANP-ZPC)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Zona Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 26: Renta-peus / dutxa

Es una instal·lació temporal per el servei de renta-peus i dutxa. Està col·locada sobre les passarel·les de fusta, i està connectada a la xarxa general d'aigua. Està col·locada en terreny que compten amb les següents qualificacions:

- Son urbà Son Bou
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Zona Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 27: Renta-peus / dutxa

Es una instal·lació temporal per el servei de renta-peus i dutxa. Està col·locada sobre les passarel·les de fusta, i està connectada a la xarxa general d'aigua. Està col·locada en terreny que compten amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Area natural d'especial interès (SRP-ANEI)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Zona Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 28: Renta-peus / dutxa

Es una instal·lació temporal per el servei de renta-peus i dutxa. Està col·locada sobre les passarel·les de fusta, i està connectada a la xarxa general d'aigua. Està col·locada en terreny que compten amb les següents qualificacions:

- Zona de protecció costera (100 m)
- Apt de Costes
- Area natural d'especial interès (SRP-ANEI)
- Xarxa natura 2000. Lic-Zepa. Zona Son Bou i barranc de sa Vall (ES0000238)

It 29: Zona serveis temporals (pel quiosc)

És una zona situada darrere del quiosc o balneari i és simplement un tancat de fusta per poder emmagatzemar els estris del quiosc i no estiguin a la vista dels transeünts

It 30: Zona serveis temporals (pel quiosc)

És una zona situada darrere del quiosc o balneari i és simplement un tancat de fusta per poder emmagatzemar els estris del quiosc i no estiguin a la vista dels transeünts

It 31: Zona serveis temporals (pel quiosc)

És una zona situada darrere del quiosc o balneari i és simplement un tancat de fusta per poder emmagatzemar els estris del quiosc i no estiguin a la vista dels transeünts

It 32: Volei-platja

És la instal·lació temporal per a poder practicar el deport de voleibol-platja. És una zona de 16x8,1 m² que no està delimitada per cap element i únicament consta de dos pals i la xarxa reglamentaria per poder jugar al voleibol. Està col·locada a l'arena, fora de la zona dunar.

It 33: Una (1) zona de massatges

És una instal·lació temporal per donar servei de massatges a la platja. Consta d'un tendal format per pilar de fusta i coberta també de fusta. En el sòl es col·locarà una tarima on si condicionaran dues lliteres per donar els massatges. Tindrà una mesures de 4,0 x 3,5 m² i està situat sobre la sorra, fora de la zona durar.

It 34: Cartelleria i banderes

És tota la cartelleria d'informació i seguretat de la platja, així con els pals de les banderes blava, ecològica, etc que hi ha col·locats al llarg de tota la platja. Els cartells són de fusta tractada i els pals de les banderes són de ferro galvanitzat.



It 35: Una (1) línia de vida més una (1) línia de vida mòbil

És una instal·lació temporal que està formada per dues cordes de 100 m de longitud cada una, amb 5 boies perquè la corda sigui visible i suri; s'utilitza en cas d'emergència per un possible banyista que sigui remolcat o absorbit pels corrents de retorn que hi ha en aquesta zona concreta de la platja. Una serà fixa i l'altra serà mòbil i es col·locarà segons es tingui localitzada la zona de perill.

S'adjunta **annex núm 1**: Plànols de situació i característiques de les instal·lacions temporals a les platges de Cala en Porter, Son Bou i Cales Coves

Punt 2 de l'escrit: Informació fotogràfica de la zona
Punt 3 de l'escrit: Determinació de la possible afecció a espais de la Xarxa Natural 2000

S'adjunta **annex núm 2**: Estudi ambiental, amb els següents documents:

Document 1: Document ambiental. Instal·lacions temporals a la platja de Son Bou i Cala en Porter

Document 2: Resolució de la conselleria de Medi ambient, agricultura i pesca. Direcció general espais naturals i biodiversitat. Exp XN-210/2018

Punt 4 de l'escrit: Estudi de fondo marí

S'adjunta un **annex núm 3**: Estudi fons marí amb dos plànols del estudi del fons marí, un per cada platja.

Signat per mi, Pere Allés Cardell, enginyer industrial, a Alaior, en data de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document.





Codi Validació: 4LR3G79A0JLCJ66SYSHNEDTL2 | Verificació: <http://ajalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 60


Annex núm 1.
Plànols de situació i característiques de les instal·lacions temporals a les platges de Cala en Porter, Son Bou i Cales Coves Alaior (Menorca)



Codi Validació: 4LR3G79AQJ.CJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 60




Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSYS+HNEDTL2 | Verificació: <http://siatlor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 60



- IT01 11 ELEMENTS SENSE MOTOR
- IT02 200 HAMQUES I 100 PARÀ-SOLS tipus Hawaiian
- IT03 CREU ROJA
- IT04 PASSARELLES
- IT05 TORRA VOLANCA
- IT07 ABALUSAMENT CANAL D'AVARAMENT
- IT08 ABALUSAMENT CANAL D'AVARAMENT
- IT09 8 BOIES PVC VERMELLA #60 CADA 20 m (EMISSARI SUBM)
- IT10 ABALUSAMENT ZONA DE BANY
- IT11 ZONA ESPORTIVA (76 m²): 2 POSTES VOLEI PLATJA I 2 PORTERES
- IT12 3 TAULES AMB ELS RESPECTIUS BANC
- IT14 CADEIA D'ACCÉS AL LLENEGALL
- IT15 RENTA PELUS
- IT16 ESCOLA D'ESTIU (PERGOLA DE 6x6 m²) (DESMONTABLE)
- IT17 CARTELLERIA INFORMATIVA I BANDERES
- IT18 ZONA APARELLS GIMNÀSTICA I/O INFANTILS

ELS MORTS EXISTENTS ES TORNARAN A SITUAR PER A EL MILLOR ACOMPLIMENT DE LA GEOMETRIA DEL PLANOL

- BOIA CÒNICA ø 40 cm DE COLOR GROC
- BOIA CÒNICA ø 80 cm DE COLOR VERD DRETA DEL CANAL D'ENTRADA
- BOIA CILÍNDRICA ø 80 cm DE COLOR VERMELL ESQUERRA DEL CANAL D'ENTRADA
- BOIA CÒNICA ø 80 cm DE COLOR GROC
- BOIA SENYALITZACIÓ EMISSARI SUBMARI



AJUNTAMENT D'ALAIOR
SERVEIS TÈCNICS

Consell Valencià d'Enginyeria Tècnica de Camins, Canals i Aiguas
Col·legi d'Enginyers Tècnics de Camins, Canals i Aiguas de les Illes Balears

PROJECTE: INSTAL·LACIONS TEMPORALS. ALAIOR TEMPORADA 2019-2020-2021-2022	PLANOL NÚM. 2 de 2
SITUACIÓ: PLATGES D'ALAIOR (MENORCA)	
PLANOL: PLATJA DE CALA EN PORTER (proposta municipal per a l'any 2019 i següents)	
TÈCNIC REDACTOR: pere allés cardell	
ANY: dibuixat el 2018	ESCALA: 1:2.000
SUBSTITUEIX:	REFERÈNCIA:
SUBSTITUÏT:	DIBUIXAT:



CALA EN PORTER




Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 60




Codi Validació: 4LR3G79AQJLJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 60

IT01 1 ABALISAMENT ZONA DE BANY
IT02 1 ABALISAMENT ZONA DE BANY




ELS MORTS EXISTENTS ES TORNARAN A SITUAR PER A EL MILLOR ACOMPLIMENT DE LA GEOMETRIA DEL PLANOL


- BOIA CÒNICA ø 40 cm DE COLOR GROC
- BOIA CÒNICA ø 80 cm DE COLOR VERD
- DRETA DEL CANAL D'ENTRADA
- BOIA CILINDRICA ø 80 cm DE COLOR VERMELL
- ESQUERRA DEL CANAL D'ENTRADA
- BOIA CÒNICA ø 80 cm DE COLOR GROC




ESFÈRICA



CÒNICA



CILINDRICA



AJUNTAMENT D'ALAIOR

SERVEIS TÈCNICS

PROJECTE: **INSTAL·LACIONS TEMPORALS. ALAIOR TEMPORADA 2016**

SITUACIÓ: **PLATGES D'ALAIOR (MENORCA)**

PLÀNOL: **PLATJA DE CALES COVES**
(proposta municipal per a l'any 2019 i següents)

PLÀNOL NÚM.
3 de 3

TÈCNIC REDACTOR: **pere allés cardell**

ANT: dibuixat el 2018

ESCALA: **1:2.000**

REFERÈNCIA:

SUBSTITUEIX:
SUBSTITUIT:

DIBUIXAT:

MORRO DE PONENT

CALES COVES



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://portal.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 60



Annex núm 2. Estudi ambiental



Codi Validació: 4LR3G79A0JL.CJ6GSSYSHNEDT1.2 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 60



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 60

Taula 1. Enumeració i descripció de les instal·lacions de serveis de temporada proposades a Cala en Porter.

Tipus d'instal·lació	Quantitat	Descripció (Utilitat, fixe*/no fixe*)
Elements nàutics sense motor	10	Activitat recreativa Instal·lació fixa
Creu Rotja	1	Funció de socor Instal·lació fixa
Passarel·les	1	?????????
Torra de vigilància	1	Funció de socor Instal·lació fixa
Abalisament canal d'avorament	2	Mesura de seguretat Constituïda per 20 boies còniques de Ø40 cm color groc. Instal·lació fixa
Abalisament zona de bany	1	Mesura de seguretat (constuïda per 6 boies còniques de Ø80 cm color groc. Instal·lació fixa
Senyalització emsiari submarí	1	Mesura de seguretat 8 boies de PVC vermella Ø60 cada 20 metres. Instal·lació fixa
Zona esportiva	1	2 postes de volei platja i 2 proteries Instal·lació fixa
Servei de temporada	1	Quiosc (venta de menjar i beguda) Instal·lació fixa
Cadena d'accés al llenegall	1	Mesura de seguretat, per evitar caigudes. Instal·lació fixa
Renta peus	1	Per reduir la quantitat d'arena que la gent s'emporta de la platja Instal·lació fixa
Zona pícnic	1	Zona recreativa X taules Instal·lació fixa
Rampa?	1	
Pèrgola desmuntable	1	Serà utilitzada per l'escola d'estiu Instal·lació fixa.



C15/11/18



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA
/ DIRECCIÓ GENERAL
ESPÀIS NATURALS
I BIODIVERSITAT

AJUNTAMENT D'ALAIOR
REGISTRE ENTRADA
2018-E-RC-6505
16/11/2018 09:55



Sra. Misericordia Sugrañes Barenys
Ajuntament d'Alaior
Carrer Major, 11
07730 Alaior

Exp.: XN-210/2018
Document: ofici
Emissor: DGENB
R/V: URB/spg Exp. 4116/2018




Assumpte: sol·licitud d'autorització d'ocupació del DPMT amb instal·lacions en servei de temporada per als anys 2019-2022 al municipi d'Alaior, a l'àmbit de diversos LIC i ZEPA de Menorca

En relació amb el tema indicat a l'assumpte, us tramet la resolució que certifica l'afecció d'algunes de les instal·lacions en servei de temporada als espais de la Xarxa Natura 2000 i la no afecció de les altres, sempre que es compleixin les condicions establertes.

Palma, 6 de novembre de 2018

El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat


Miquel Mir Gual

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
maap.caib.es



Codi Verificació: 41RGT9AQJLCJ6GSSYSNEDTL2 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la Plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 60

COMPULSAT
Nàtalia Ameller Sintes Data: 16/11/2018



Codi Verificació: AYXRGP8JMP7YNNWYZ9A274DF3 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la Plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5



Proposta de resolució i resolució sobre la sol·licitud d'autorització d'ocupació del DPMT amb instal·lacions en servei de temporada per als anys 2019-2022 al municipi d'Alaior, a l'àmbit de diversos LIC i ZEPA de Menorca

Fets

1. En data de 30 de març de 2015, la Demarcació de Costes en Illes Balears tramet a l'Ajuntament d'Alaior autorització per l'ocupació de bens en Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT) amb Instal·lacions en servei de Temporada (IT) de les Platges de Son Bou, Calescoves i Cala en Porter per als anys 2015 a 2018.
2. En data de 18 de febrer de 2016, la directora general d'Espais Naturals i Biodiversitat tramet al cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears l'acord del Subcomitè de Xarxa Natura 2000 sobre l'afecció d'aquestes mateixes IT sol·licitades per l'Ajuntament d'Alaior.
3. En data de 5 de desembre de 2017 el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat va dictar una Resolució de tramitació preferent sobre expedients relatius a les instal·lacions de temporada que compleixen determinats requisits.
4. En data de 18 d'abril de 2018 el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat va resoldre certificar, amb condicions, l'exclusió d'afecció dels espais de la Xarxa Natura 2000 el projecte de renovació de les instal·lacions existents en els balnearis 1,2 i 3, caseta de salvament i enllumenat a la platja de Son Bou.
5. En data d'1 d'agost de 2018 va tenir entrada al Servei de Planificació i Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat (DGENB) sol·licitud de certificat d'exclusió d'afecció a la Xarxa Natura 2000, per part de l'Ajuntament



Codi Validació: 41E070A2J246CS7SHKEDTL2 | Verificació: <http://dibaor.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la Plataforma eSFP | Pàgina 2 de 60



COMPULSAT
 Natàlia Ameller Sintès Data: 16/11/2018
 Codi Validació: AYXRGP6HJMP7YWWYZ9AZ74DF3 | Verificació: <http://rai.alaior.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la Plataforma eSFP | Pàgina 2 de 5

d'Alaior, en relació amb l'autorització per a l'ocupació de bens en DPMT amb IT per als anys 2019 a 2022.

6. En data de 31 d'octubre de 2018 el tècnic de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha visitat la zona i en data de 2 de novembre de 2018 ha emès un informe.

Fonaments de dret


1. La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), en la seva redacció modificada per la disposició final segona de la Llei 12/2016 de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
2. La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat.
3. La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
4. El Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost (BOE núm. 185 de 3/08/2013).
5. El Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la *Posidonia oceanica* a les Illes Balears.

Proposta de resolució

1. Atès que els promotors del projecte han presentat un document ambiental que compleix amb les exigències de l'article 39.3 de la LECO.
2. Atès que la zona abalisada per l'activitat de flyboard localitzada a 1000 m de distància de la costa es projecta damunt praderia de posidònia.
3. Atès que l'abalisament de les zones de bany de Son Bou i Cala Comte, en general, es troben projectades fora de les praderies de posidònia i, per tant, podria ser que alguna de les boies es localitzés damunt, o molt propera, a alguna mata aïllada de posidònia.
4. Atès que les directrius que han de complir les instal·lacions en temporada a les platges, perquè no afectin de forma apreciable els hàbitats i espècies dels llocs de la Xarxa natura 2000, elaborades per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, estableixen que no es permet l'instal·lar cap estructura fixa damunt les dunes, ni sobre la vegetació.
5. Atès que la IT08 de la Platja de Son Bou, consistent en bancs i taules de picnic, es localitza damunt de les dunes fixes colonitzades per *Pinus halepensis* i per sivines (*Juniperus phoenicia* spp. *turbinata*), que



Codi Validació: 4LRG79AQJL C. 667Y SENEDT1 2 | Verificació: <http://raior.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 60



Codi Validació: AYXRGPJ6MFP7YNYWYZBAC74DF3 | Verificació: <http://raior.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

- Tots els ancoratges necessaris per abalisar la zona de flyboard de 62.500 m² (IT19) han de ser amb sistema d'ancoratge de baix impacte.
 - L'Ajuntament d'Alaior, en la mesura que és el promotor d'aquestes IT, haurà d'eliminar la taca de *Carpobrotus edulis* existent al costat del balneari nombre 2 (IT31) i gestionar les restes de forma segura evitant en tot cas la seva propagació per altres indrets del municipi o de Menorca. En aquest sentit es recomana emmagatzemar les restes dins saques tancades, fora del sistema dunar, i un volta les restes estiguin suficientment seques procedir a la seva incineració de forma meticulosa.
 - Es compleixin els compromisos adquirits i les mesures protectores i/o correctores contingudes en el document ambiental.
2. Certificar l'afectació als llocs de la Xarxa Natura 2000, de la instal·lació en servei de temporada en el DPMT, anomenada IT08 *Zona Picnic* de Son Bou, així com també la IT18 *Zona d'aparells de gimnàstica i/o infantils* de Cala en Porter.
 3. Instar a l'Ajuntament d'Alaior, d'una banda a retirar tots els elements de la IT08 de Son Bou i de la IT18 de Cala en Porter actualment instal·lats i, d'altra banda, a que si vol perseverar en la tramitació d'aquestes IT present, davant l'òrgan substantiu, la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental simplificada d'acord amb tot allò que s'estableix a l'article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
 4. Comunicar aquesta Resolució a l'Ajuntament d'Alaior.

Interposició de recursos

Aquesta Resolució no pot ser objecte de recurs, segons l'establert a l'article 39.7 de la LECO, en la seva redacció modificada per la disposició final segona de la Llei 12/2016, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, sense perjudici de les vies de recursos que, si n'és el cas, siguin procedents en les vies administrativa i judicial, així com de l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

Palma, 6 de novembre de 2018

La cap del servei de Planificació al Medi Natural


Alicia Florit García

Conforme amb la proposta. En
El director general d'Espais Naturals i


Miquel Àngel Gual





Codi Verificació: 41.P3G79AQ.I.C.16GSSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 60

**Annex núm 3.
Estudi fons marí
platja Cala en Porter i platja Son Bou
Alaior (Menorca)**



Codi Validació: 4LR3G79AQJLC#6GSYSHNEDT.2 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 60



Codi Validació: 41.F3G79AQJL.CJ6GSYSHNEDT.L2 | Verificació: <http://ajalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 60



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alator.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 60



Codi Validació: 4L P3G79AQ.I.C.J6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 60

Hàbitats dels fons marins de Menorca

-  Fondos rocosos con algas fotófilas
-  Algas fotófilas sobre bloque
-  Algas fotófilas sobre piedra con Posidonia oceanica
-  Fondos rocosos dominados por algas es ciáfilas y hemisciáfilas. Facies de precoralígeno
-  Fondos rocosos dominados por algas es ciáfilas y hemisciáfilas. Facies de precoralígeno con Eucinella singularis
-  Arenas finas
-  Arenas medias
-  Arenas gruesas
-  Fango
-  Sedimento portuario
-  Posidonia oceanica sobre piedra con arena
-  Alsidium
-  Arenas finas con Cymodocea nodosa
-  Detrítico oostero con enclaves de maërl
-  Detrítico oostero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis
-  Zostera noltii
-  Cymodocea nodosa
-  Cymodocea nodosa y Zostera noltii
-  Posidonia oceanica
-  Arrecife de Posidonia oceanica
-  Rizoma muerto de Posidonia oceanica
-  Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera
-  Zostera noltii y Caulerpa prolifera
-  Cymodocea nodosa con Cystoseira
-  Caulerpa prolifera
-  Islas, islotes y escollos
-  Tierra





Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 60



**Annex núm 4.
Planols de les boies previstes
Cala en Porter, Son Bou i Cales Coves
Alaior (Menorca)
i llistat amb les coordenades**



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSHHEDTL2 | Verificació: <http://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 60



Codi Validació: 4LR3G79AQJLJ6GSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alajor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 60




Boya_Num	X	Y
ITCP9-8	596807.3	4413672.78
ITCP9-7	596812.09	4413692.43
ITCP9-6	596817.14	4413714.06
ITCP9-5	596822.19	4413735.7
ITCP9-4	596827.25	4413757.33
ITCP9-3	596832.3	4413778.97
ITCP9-2	596837.35	4413800.61
ITCP9-1	596842.4	4413822.24
ITCP10-3	596826.67	4413856.37
ITCP10-4	596855.24	4413863.77
ITCP10-5	596874.39	4413868.78
ITCP10-6	596893.79	4413873.85
ITCP10-2	596798.16	4413848.93
ITCP10-1	596783.59	4413845.12
ITCP7-1	596772.77	4413995.41
ITCP7-10	596787.43	4413996.47
ITCP7-2	596774.89	4413965.9
ITCP7-9	596789.57	4413966.96
ITCP7-3	596777.02	4413936.39
ITCP7-8	596791.72	4413937.45
ITCP7-4	596779.15	4413906.88
ITCP7-7	596793.87	4413907.94
ITCP7-5	596781.27	4413877.37
ITCP7-6	596796.02	4413878.44
ITCP8-1	596875.13	4413995.4
ITCP8-10	596884.32	4413986.59
ITCP8-2	596871.74	4413968.99
ITCP8-9	596886.06	4413967.07
ITCP8-3	596868.35	4413942.57
ITCP8-8	596887.8	4413947.55

Calan Porter
ETRS89- 31 N

Codi Validació: 4LR3G79A0JLQJEGYSANINEDT2 (Verificació: <http://www.sedelectronica.es>)
Document signat electrònicament des de la plataforma es.Puòlic Gestor. Pàgina 5 de 60



Codi Validació: 41 P3G79AQJL C.16GSSYSHNEDTL2 | Verificació: <http://mlaiaor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 60




Codi Validació: 4LR3G79A0JLCJ6GYSYSHNEDT12 | Verificació: <http://ajalor.sedelectronica.es>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 55



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6GSGYSHNEDTL2 | Verificació: <http://alalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 60

Boya_Num	X	Y
ITCC2-1	598048.82	4413268.67
ITCC2-2	598064.2	4413261.18
ITCC1-2	597936.17	4413317.5
ITCC1-1	597924.58	4413304.16

Cales Coves
ETRS89- 31 N



Codi Validació: 4LR3G79AQLCJ6GSHSHNEDT12 | Verificació: <http://ajaior.sedelectronica.es/> | Documento signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 57 de 60



Codi Validació: 4LR3G79AQJLCJ6G5YSHNEDTL2 | Verificació: <http://l1alalor.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 58 de 60

SISTEMA: ETRS 89 HUSO 31n

X	Y Grupo	Boya_Nun	Nucleo
591227,99	4417271,50 IT 15	IT15-1	Son Bou
591310,28	4417216,83 IT 15	IT15-2	Son Bou
591392,57	4417162,16 IT 15	IT15-3	Son Bou
591474,85	4417107,48 IT 15	IT15-4	Son Bou
591490,20	4417082,14 IT 15	IT15-5	Son Bou
591529,41	4417057,80 IT 15	IT15-6	Son Bou
591557,00	4417052,59 IT 15	IT15-7	Son Bou
592140,08	4416667,73 IT 15	IT15-13	Son Bou
592000,46	4416758,31 IT 15	IT15-12	Son Bou
591945,24	4416795,08 IT 15	IT15-11	Son Bou
591890,03	4416831,84 IT 15	IT15-10	Son Bou
591834,82	4416868,61 IT 15	IT15-9	Son Bou
591715,55	4416947,98 IT 15	IT15-8	Son Bou
591492,05	4417174,39 IT 23	IT23-1	Son Bou
591604,65	4416988,85 IT 19	IT19-1	Son Bou
591639,39	4416998,10 IT 16	IT16-5	Son Bou
591676,47	4416973,44 IT 16	IT16-6	Son Bou
591689,37	4416995,65 IT 16	IT16-7	Son Bou
591702,26	4417017,86 IT 16	IT16-8	Son Bou
591652,30	4417020,30 IT 16	IT16-4	Son Bou
591665,21	4417042,51 IT 16	IT16-3	Son Bou
591678,12	4417064,71 IT 16	IT16-2	Son Bou
591715,16	4417040,07 IT 16	IT16-9	Son Bou
591728,06	4417062,28 IT 16	IT16-10	Son Bou
591691,03	4417086,91 IT 16	IT16-1	Son Bou
591722,47	4417003,80 IT 23	IT23-2	Son Bou
591760,98	4416918,18 IT 17	IT17-5	Son Bou
591773,33	4416909,98 IT 17	IT17-6	Son Bou
591786,09	4416929,96 IT 17	IT17-7	Son Bou
591773,74	4416938,16 IT 17	IT17-4	Son Bou
591786,50	4416958,14 IT 17	IT17-3	Son Bou
591798,84	4416949,94 IT 17	IT17-8	Son Bou
591811,60	4416969,92 IT 17	IT17-9	Son Bou
591799,26	4416978,12 IT 17	IT17-2	Son Bou
591812,02	4416998,10 IT 17	IT17-1	Son Bou
591824,36	4416989,90 IT 17	IT17-10	Son Bou
591854,41	4416976,46 IT 23	IT23-3	Son Bou
591918,46	4416939,80 IT 35	IT35-1	Son Bou
591897,05	4416929,62 IT 35	IT35-2	Son Bou
591875,64	4416919,44 IT 35	IT35-3	Son Bou
591854,23	4416909,25 IT 35	IT35-4	Son Bou
591832,82	4416899,07 IT 35	IT35-5	Son Bou
591959,96	4416918,89 IT 35	IT35-10	Son Bou
591947,20	4416898,91 IT 35	IT35-9	Son Bou
591934,44	4416878,93 IT 35	IT35-8	Son Bou
591921,68	4416858,95 IT 35	IT35-7	Son Bou
591908,92	4416838,97 IT 35	IT35-6	Son Bou
592080,12	4416825,03 IT 23	IT23-4	Son Bou
592116,49	4416805,04 IT 18	IT18-1	Son Bou
592129,21	4416797,43 IT 18	IT18-10	Son Bou
592115,39	4416775,78 IT 18	IT18-9	Son Bou
592102,80	4416783,60 IT 18	IT18-2	Son Bou
592088,98	4416761,96 IT 18	IT18-3	Son Bou
592101,56	4416754,14 IT 18	IT18-8	Son Bou



592087,74	4416732,49 IT 18	IT18-7	Son Bou
592075,15	4416740,31 IT 18	IT18-4	Son Bou
592061,33	4416718,66 IT 18	IT18-5	Son Bou
592073,92	4416710,84 IT 18	IT18-6	Son Bou
596807,30	4413672,78 ITCP 9	ITCP9-8	Calan Porter
596812,09	4413692,43 ITCP 9	ITCP9-7	Calan Porter
596817,14	4413714,06 ITCP 9	ITCP9-6	Calan Porter
596822,19	4413735,70 ITCP 9	ITCP9-5	Calan Porter
596827,25	4413757,33 ITCP 9	ITCP9-4	Calan Porter
596832,30	4413778,97 ITCP 9	ITCP9-3	Calan Porter
596837,35	4413800,61 ITCP 9	ITCP9-2	Calan Porter
596842,40	4413822,24 ITCP 9	ITCP9-1	Calan Porter
596826,67	4413856,37 ITCP 10	ITCP10-3	Calan Porter
596855,24	4413863,77 ITCP 10	ITCP10-4	Calan Porter
596874,39	4413868,78 ITCP 10	ITCP10-5	Calan Porter
596893,79	4413873,85 ITCP 10	ITCP10-6	Calan Porter
596798,16	4413848,93 ITCP 10	ITCP10-2	Calan Porter
596783,59	4413845,12 ITCP 10	ITCP10-1	Calan Porter
596772,77	4413995,41 ITCP 7	ITCP7-1	Calan Porter
596787,43	4413996,47 ITCP 7	ITCP7-10	Calan Porter
596774,89	4413965,90 ITCP 7	ITCP7-2	Calan Porter
596789,57	4413966,96 ITCP 7	ITCP7-9	Calan Porter
596777,02	4413936,39 ITCP 7	ITCP7-3	Calan Porter
596791,72	4413937,45 ITCP 7	ITCP7-8	Calan Porter
596779,15	4413906,88 ITCP 7	ITCP7-4	Calan Porter
596793,87	4413907,94 ITCP 7	ITCP7-7	Calan Porter
596781,27	4413877,37 ITCP 7	ITCP7-5	Calan Porter
596796,02	4413878,44 ITCP 7	ITCP7-6	Calan Porter
596875,13	4413995,40 ITCP 8	ITCP8-1	Calan Porter
596884,32	4413986,59 ITCP 8	ITCP8-10	Calan Porter
596871,74	4413968,99 ITCP 8	ITCP8-2	Calan Porter
596886,06	4413967,07 ITCP 8	ITCP8-9	Calan Porter
596868,35	4413942,57 ITCP 8	ITCP8-3	Calan Porter
596887,80	4413947,55 ITCP 8	ITCP8-8	Calan Porter
596881,96	4413913,25 ITCP 8	ITCP8-7	Calan Porter
596864,18	4413916,27 ITCP 8	ITCP8-4	Calan Porter
596859,71	4413890,02 ITCP 8	ITCP8-5	Calan Porter
596877,49	4413887,00 ITCP 8	ITCP8-6	Calan Porter
598048,82	4413268,67 ITCC 2	ITCC2-1	Cales Coves
598064,20	4413261,18 ITCC 2	ITCC2-2	Cales Coves
597936,17	4413317,50 ITCC 1	ITCC1-2	Cales Coves
597924,58	4413304,16 ITCC 1	ITCC1-1	Cales Coves





JUSTIFICANTE DE SALIDA

Oficina: Registro General del Ayuntamiento de Alaior 000011993
Fecha y hora de presentación: 21-12-2018 12:35:25 (Hora peninsular)
Fecha y hora de registro: 21-12-2018 12:35:26 (Hora peninsular)
Número de registro: **REGAGE18s00000631700**

Interesado

Código de Origen: L01070027	Código postal:
Razón social: Ayuntamiento de Alaior	País:
Dirección:	D.E.H:
Municipio:	Teléfono:
Provincia:	Correo electrónico:
Canal Notif.:	

Información del registro

Resumen/asunto: **contestació esmena de deficiències ocupació domini públic platja de Cala en porter 2019 RS 44147-18 seu**

Unidad de tramitación de destino: **Demarcacion de Costas de Baleares EA0022588**

Ref. externa:

Nº Expediente:

Observaciones: **RS 5986/2018**

Nombre	Tamaño	Validez	Tipo	Observaciones
20181220_Escrit_d'esmena_deficiències_Demarcacio_Costas_RS44147-18_amb_tots_pdf	8.98 MB	Original	Documento adjunto	esmena deficiències a demarcació costes rs4414718
Código seguro de verificación (CSV):		ORVE-a34d05e28628f7538ecb740f688f36e		
Enlace de descarga:		https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-a34d05e28628f7538ecb740f688f36e		

Tipo transporte entrada: **Otros**

La oficina Registro General del Ayuntamiento de Alaior, a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara que los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

