

CAPÍTULO I - MEDICIONES

<i>Núm.</i>	<i>Descripción de la Ud. de Obra</i>	<i>Nº Uds.</i>
1	M3 de hormigón sumergido HM-30 en formación de espigón lineal, según dimensiones en planos, muro-muelle circular y escalera de acceso al mar, incluso p.p. de encofrado y medios auxiliares, colocado en obra (existente).	38,47
2	M3 de relleno de material seleccionado en interior de morro colocado en obra (existente).	18,74
3	M3 de hormigón en masa HM-30, en formación de solera de 20 cm de espesor en nivelación de morro de embarcadero, colocado en obra (existente).	14,06
4	M2 de aplacado de piedra de mampostería hidráulica de 15 cm de espesor, colocado en obra (existente).	44,2
5	MI de fiola de piedra de 30 cm de anchura en finalización de cantil, colocado en obra (existente).	44,84